Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva") mezi:

Objednatel	Město Lázně Bělohrad
Se sídlem:	nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ:	00271730
Bankovní spojení:	19-2220-541/0100
Zastoupený:	Ing. Pavel Šubr, starosta

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel	M – SILNICE a.s.
Se sídlem:	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa:	Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ:	42196868
DIČ:	CZ42196868
Bankovní spojení:	1080015329/0800
Zastoupený:	Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER, jednajícím na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako *„smluvní strany":*

Dle článku 12.1 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 následujícího znění:

1 **Článek 2 Dílo se doplňuje o text následujícího znění**

2.6 Dílem se rozumí provedení víceprací dle změnového listu č. 2

2 **V článku 4 Cena za dílo se mění odstavec 4.2 na následující znění**

4.2 Sjednaná cena dle smlouvy o dílo činí 468 662,- Kč bez DPH, DPH samostatně 98 419,02 Kč, s DPH 567 081,02 Kč.

Cena díla dle ZL č. 1 činí 143 977,50 Kč bez DPH, DPH samostatně 30 235,27 Kč, s DPH 174 212,77 Kč.

Cena díla dle ZL č. 2 činí 74 340,50 Kč bez DPH, DPH samostatně 15 611,51 Kč, s DPH 89 952,01 Kč.

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Smlouvy o dílo činí **686 980,- Kč** bez DPH, DPH samostatně **144 265,8 Kč**, s DPH **831 245,8 Kč.**

3 **Závěrečná ustanovení**

Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

4 **Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 2 (soupis víceprací)

V Lázních Bělohradě, dne 26-11-2020

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

objednatel
Ing. Pavel Šubr, starosta

V Jičíně, dne 26.11.2020

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

zhotovitel
Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, jednající na základě plné moci

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 923120066 - Lázně Bělohrad - Oprava komunikace v ulici U Lva						
Objekt: 04 - Dodatek č. 2						
Etapa: 01 - SO.01 Obnova povrchu						
1 - Zemní práce						
01	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku	80,0000	m2	29,00	2 320,00
02	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jak	80,0000	m2	26,00	2 080,00
03	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m	12,0000	m3	230,00	2 760,00
04	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	12,0000	m3	95,00	1 140,00
05	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	108,0000	m3	10,00	1 080,00
06	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 10	12,0000	m3	65,00	780,00
13	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutr	89,0000	m2	15,00	1 335,00
		Součet za 1 - Zemní práce				**11 495,00**
5 - Komunikace						
019	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	4,0000	m	100,00	400,00
020	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m	4,0000	m	335,00	1 340,00
14	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	42,0000	m2	198,00	8 316,00
15	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a	89,0000	m2	250,00	22 250,00
16	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	89,0000	m2	15,00	1 335,00
17	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asf	89,0000	m2	232,00	20 648,00
18	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	11,5000	m	120,00	1 380,00
		Součet za 5 - Komunikace				**55 669,00**
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
23	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	11,5000	m	75,00	862,50
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**862,50**
998 - Přesun hmot						
29	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní v	53,5200	T	75,00	4 014,00
		Součet za 998 - Přesun hmot				**4 014,00**
Celkem		**Etapa: 01 - SO.01 Obnova povrchu**				**72 040,50**
Etapa: 01 - Stranová přeložka kabelu SEK CETIN						

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		1 - Zemní práce				
04	388995212	Chránička kabelů - žlaby s víkem Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	5,0000	m	460,00	2 300,00
		Součet za 1 - Zemní práce				**2 300,00**
Celkem		**Etapa: 01 - Stranová přeložka kabelu SEK CETIN**				**2 300,00**
CELKEM		**Objekt: 04 - Dodatek č. 2**				**74 340,50**

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad